




अन्नपूर्ण गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पोखरेवगर, म्याग्दी



प.सं :- ०८१/०८२

च.नं :- ६९८

सम्पर्क नं ९८५७६८३८१० (प्र.अ.अ)

Email: ito.annamun@gmail.com

Web: annapurnamunmyagdi.gov.np

गण्डकी प्रदेश नेपाल

मिति :- २०८१/०९/२९


प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८१/०९/२९

दाना स्वास्थ्य चौकीको फोहोर व्यवस्थापन कार्यको लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी
सार्वजनिक सूचना !!!

अन्नपूर्ण गाउँपालिका पोखरेवगर, म्याग्दी अन्तर्गत रहेको ३ नं. वडामा रहेको दाना स्वास्थ्य चौकीको फोहोर व्यवस्थापनका लागि खाडल निर्माणको लागि इच्छुक फर्म/कम्पनीबाट दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ । निर्माण कार्यसंग सम्बन्धीत विल अफ क्वान्टिटी (BOQ) फारम अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको कार्यालय वा कार्यालयको Website: www.annapurnamunmyagdi.gov.np बाट प्राप्त गर्न सकिने छ । उक्त कार्यको लागि तपसिल वमोजिमका आवश्यक कागजातहरूको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी सहित तोकिएको ढाचामा के कति दर रेटमा काम गर्न सकिन्छ सोको विल अफ क्वान्टिटी (BOQ) भरि लिखित अनुरोध सहित प्रकाशित सूचनाको मितिले ७ (सात) दिन भित्र पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।

तपसिल

- १ फर्म/कम्पनी दर्ता एवं नविकरण ।
- २ आ.व. २०८०/०८१ को कर चुक्ताको प्रमाण पत्र ।
- ३ स्थायी लेखा नं / भ्याटमा दर्ता भएको प्रमाण पत्र ।



रामप्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Annapurna Rural Municipality
Office of the Rural Municipal Executive
Pokharebagar, Myagdi

Bill of Quantity

Project Name: दाना स्वास्थ्य चौकीको फोहोर व्यवस्थापनका लागि खाडल निर्माण
Location : Annapurna Rural Municipality, Ward No 3
Total Estimated Amount including VAT: Rs. 199275.78

F.Y-2081/82



SN	Description Of Work	Quantity	Unit	Rate	Rate In Word	Amount	Remarks
1	नरम प्रकारको क्ले र सिल्टी माटोमा सवै किसिमको खन्ने काम	2.01	cum				
2	Stone Soling Works	1.04	cum				
3	जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (पि.सी.सी. (१:२:४)	0.97	cum				
4	सुपर स्ट्रक्चर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम.(१:१.५:३)	1.10	cum				
5	आर.सी.सी. लागि फलामे डण्डी काट्ने, मोड्ने ३० मीटर सम्म	273.31	kg				
6	Standard manhole cover set - 600x600	1.00	Nos				
7	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा (खल स्टोन प्रयोग गरि)	5.58	cum				
8	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर	29.66	sqm				
9	फलामे पाईप र १९ मि.मिको प्लाईवोर्डबाट फर्मा निर्माण गर्ने ।	1.92	sqm				
10	सिमेन्टमा ३ मी.मी. बाक्लो फलसिंग प्लाष्टर लगाउने काम	9.30	sqm				
11	एक कोट प्लाष्टिक ईमलान पेट लगाउने काम (ग्राइमर सहित)	20.36	sqm				
12	प्लेनसिट पाता रींग (०.४१ देखि ०.४३ मि.मि.)	3.00	sqm				
13	Transportation Cost By Tractor Pokharebagar To Dana	1902.25	Kg				
					Sub Total		
					Vat 13%		
					Grand Total		