



अन्नपूर्ण गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पोखरेवगर, म्यागदी



प.सं :-०८१/०८२

च.नं :- १५७८

सम्पर्क नं ९८५७६८३८९० (प्र.अ.अ)
Email: ito.annamun@gmail.com
Web: annapurnamunmyagdi.gov.np

गण्डकी प्रदेश नेपाल

मिति :- २०८२/०२/०८

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८२/०२/०८

“वडा कार्यालय भवन पूर्वाधार निर्माण योजना” को लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी
सार्वजनिक सूचना !!!

अन्नपूर्ण गाउँपालिका पोखरेवगर, म्यागदी अन्तर्गत रहेको वडा नं. ८ “वडा कार्यालय भवन पूर्वाधार निर्माण योजना” को लागि इच्छुक फर्म/कम्पनीबाट दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ। निर्माण कार्यसंग सम्बन्धित विल अफ क्वान्टीटी (BOQ) फारम अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको कार्यालय व कार्यालयको Website: www.annapurnamunmyagdi.gov.np वाट प्राप्त गर्न सकिने छ। उक्त कार्यको लागि तपसिल वमोजिमका आवश्यक कागजातहरुको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सहित तोकिएको ढाँचामा के कति दर रेटमा काम गर्न सकिन्छ, सोकै विल अफ क्वान्टीटी (BOQ) भरि लिखित अनुरोध सहित प्रकाशित सूचनाको मितिले ७ (सात) दिन भित्र पेश गर्नुहुन अनुरोध छ।

तपसिल

१. फर्म/कम्पनी दर्ता एवं नविकरण।
२. आ.व. २०८०/०८१ को कर चुक्ताको प्रमाण पत्र।
३. स्थायी लेखा नं / भ्याटमा दर्ता भएको प्रमाण पत्र।

Ramprasad Sharma
रामप्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Annapurna Rural Municipality
 Office of the Rural Municipal Executive
 Pokharebagar, Myagdi
 Gandaki Province, Nepal

BILL OF QUANTITY

ठेबका नं. योजनाको नाम :- बडा कार्यालय भवन पूर्वोधार निर्माण योजना
 कार्य गर्ने स्थान :- बडा कार्यालय राज्य
 वाड.न : अन्नपुण गाउँपालिका, राम्ये-८

मिती : -२०८२/०१/२५ तारिख अन्तर्गत ८००००००
 आ.ब : -२०८२/०१/२५

Item No	A	PS Item	Description of Works	Unit	Quantity	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)	Remarks
1			Providing and installation of project information board with the size of 1.8 x 1.2 m as per specification and instruction of engineer I SS 110।	PS	1.00			
B			Construction Works					
1			सर्वै किसिमको माटो खाने काम (मानिस द्वावरा)	घ.मी	14.58			
2			जाराको खालडोभा ढाँगाको सौलिङ्गा गर्ने काम	घ.मी	4.98			
3			सिमेन्ट कंकीटका काम(पि.सि.सि १२:४)	घ.मी	4.98			
4			ढाँगाको गारो सिमेन्ट मसाला(१:६)	घ.मी	6.48			
5			प्लाष्टरका काम (२२.५ मी.मी सिमेन्ट बलवा:२:६)	घ.मी	347.24			
6			सिलिङ्ग प्लाष्टरका काम (३२.५ मी.मी सिमेन्ट बलवा:२:४)	घ.मी	59.82			
7			रंग रोगनका काम	घ.मी	226.04			
8			पनिङ्ग गर्ने काम(३ मी.मी मोटाई सिमेन्ट घोटने काम)	घ.मी	143.22			
9			(३८*७५ मी.मी चिरान स्थानिय काठको फ्रम ४ मी.मि एना खपाई बनाई)	घ.मी	1.88			
10			ढाँकाको लागि (३८ मी.मी बक्ला चिरान स्थानिय काठको फ्रम हाली डिलाखुणा बनाई)	घ.मी	3.29			
11			इचालको लागि फलामे शिल(३*२० मी.मी) बनाई खाक्सी लगाइ यस्तुनियम पृष्ठ गर्ने	घ.मी	1.15			
12			पहिलो पलारमा फलामे कोलाप्सीबल गेट(च्यानल गेट) पोन्टेङ्ग र जडान गर्ने	घ.मी	5.74			
13			शिसाका काम(५ मी.मी)	घ.मी	1.15			
14			दुङ्गिकाट ईनमेल पन्न र अस्तर सहित लगाउने काम	घ.मी	9.90			
15			पलारिङ्गमा पिंथिसि कापेटको लगाउने काम	घ.मी	77.10			
16			स्थानिय काठको बेट	घ.मी	0.43			
17			फलामे टस पाईपका काम(बारदलोको रेलिङ्गमा)स्कुवर पाईप साईज.२५*२५*१५ मी.मी)	के.जी	43.40			
B			बिजलीका काम					
1			कपर वायर ३*२२	व्याल	3.00			
2			एजल होल्डर	गोटा	30.00			
3			CFL 2U ११ वाट	गोटा	30.00			
4			३/२" पिंथिसि लिस्ट	र.मी	30.00			
5			३/४" पिंथिसि लिस्ट	र.मी	10.00			
6			६ याडन ६ वे स्वीच	गोटा	1.00			
7			पि.धि.सि पावर सकेट बक्स(३**५")	गोटा	4.00			
8			२ पिन सकेट	गोटा	4.00			
9			पच किल्ला	गोटा	100.00			
10			४ ब.मिटर को केवल	घ.मि	30.00			
11			पि.धि.सि जक्सन बक्स(४**४")	गोटा	5.00			
C			खानेपानीको काम					
1			एल्बा ३*४"(२०मि.मि.मेडियम)	गोटा	4.00			

Annapurna Rural Municipality
 Office of the Rural Municipal Executive
 Pokharebagar, Madipti, Pokhara, Nepal

Gandaki Province, Nepal
BILL OF QUANTITY

ठेब्का नं. योजनाको नाम :- बडा कार्यालय भवन पूर्वोधार निर्माण योजना

कार्य गर्ने स्थान :- बडा कार्यालय राम्चे

बाड.न :- अन्नपूर्ण गाउँउपालिका, राम्चे

मिती :- २०८२/०९/२५
 आ.व :- २०८२/०८२
 नोट / अठै लाख = ८००००००

Item No	Description of Works	Unit	Quantity	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)	Remarks
2	टिङ्गी(२०मि.मि.मौडियम)	गोटा	4.00			
3	सकेट ३/४"(२०मि.मि.मौडियम)	गोटा	2.00			
4	निष्पत ५"(२०मि.मि.लामा)	गोटा	1.00			
5	जि एम गोट भल्कु(२०मि.मि.मौडियम)	गोटा	1.00			
6	एच.डे.पि.पाइप(२०मि.मि.)	र.मी.	50.00			
7	थरेड ट्रेप	गोटा	5.00			
8	सिपि बिव कफ थारा(१३")	गोटा	2.00			
9	कान्सेलहग स्टप कक १/२"	गोटा	1.00			
D	द्वारां पाखरेबाट ढाँखे राम्चे सम्म(टक्कर द्वारा)	Lum.Sum	1.00			
		Sub Total Amount	NRs.			
		Vat able Amount	NRs.			
		Vat 13 %	NRs.			
		Total Estimated Amount(A+B+Vat)	NRs.			